RZUT PRZYZIEMIA Skala 1:75

PROJEKT - TECHNOLOGIA

Legenda:

1. Aparat do hemoglobiny
2. Aparat do poboru PCS
3. Aparat hematologiczny
4. Biurko
5. Chłodnia
6. Drukarka
7. Fotel
8. Fotel dla dawców
9. Kabina prysznicowa
10. Klimatyzator
11. Komputer
12. Lodówka
13. Mieszadełko
14. Miska WC
15. Parawan
16. Pisuar
17. Płyta grzewcza
18. Pojemnik na odpady
19. Stolik
20. Stolik z parawanem
21. Szafka na odzież
22. Szafki
23. Telewizor
24. Umywalka
25. Umywalka dla dawców
26. Umywalka dla personelu
27. Wagomieszarka
28. Waga z miarą wzrostu
29. Wieszak na ubrania
30. Wirówka - aparat PCS
31. Zgrzewarka
32. Zlew
33. Kozetka
34. Wycieraczka
35. Zlew gospodarczy
36. Kurtyna powietrzna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA PODŁOGI (m^2)
1.1	POKÓJ SOCJALNY PIELĘGNIAREK	Gress szkliwiony antypoślizgowy	11,32
1.2	POKÓJ POBRAŃ KRWI	Gress szkliwiony antypoślizgowy	41,53
1.3	ŚWIETLICA	Wykładzina PCV	24,40
1.4	WC DAMSKIE	Płytki ceramiczne	4,24
1.5	KORYTARZ	Wykładzina PCV	19,50
1.6	HALL	Wykładzina PCV	11,42
1.7	REJESTRACJA	Wykładzina PCV	2,11
1.8	REJESTRACJA/ ZAPLECZE	Wykładzina PCV	13,33
1.9	GABINET LEKARSKI	Wykładzina PCV	10,84
1.10	LABORATORIUM	Wykładzina PCV	20,04
1.11	SZATNIA PIELĘGNIAREK	Gress	4,47
1.12	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	Gress	7,25
1.13	WC MĘSKIE	Płytki ceramiczne	6,47
1.14	PUNKT WYPISANIA WNIOSKU	Wykładzina PCV	4,47
	RAZEM [m^2]		186,51

UWAGA:
- zasilanie projektowanych obwodów wykonać z proj. tablicy bezpiecznikowej TB,
- istniejące adaptowane obwody pozostawić w istniejącej tablicy W-2,
- w istniejących lokalizacjach łączników wymienić osprzęt na nowy,
- częściowo zdemontowane oprawy oświetleniowe w dobrym stanie technicznym, zabudować w projektowanych pomieszcziach,
- dopuszcza się zmianę lokalizacji łączników po uzgodnieniu z Inwestorem,
- przewody rozprowadzać w korytach kablowych w przestrzni międzystropowej i pod tynkiem po liniach pionowych i poziomych,
- łączenia przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych 'głębokich' pod osprzętem,
- osprzęt elektroinstkacyjny podtynkowy/natynkowy w systemie ramkowym,
- stosować przewody na napięcie 450V/750V,
- w przypadku konieczności pozostawienia części instalacji w w/w pomieszczeniach powiązanych z innymi pomieszczeniami, należy je przebudować poza obręb pomieszczeń,
- istniejacą instalację dostosować do nowej aranżacji pomieszczeń,
- wszytkie urządzenia podłączyć zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi urządzeń DTR, również w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały ujęte w nieniejszej dokumentacji,
- instalacje wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym, również w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały ujęte w nieniejszej dokumentacji,
- wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atest i świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upoważnione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych.

LEGENDA:

- Istniejąca lokalizacja łączników - wymiana osprzętu na nowy
- Łącznik jednobiegunowy 250V natynkowy/podtynkowy
- Łącznik świecznikowy 250V natynkowy/podtynkowy
- Oprawa ścienna hermetyczna - istniejące
- Dzwonek - istniejacy
- Em=200lx - Wymagane średnie natężenie oświetlenia
- TB - Istniejąca/projektowana tablica bezpiecznikowa

Legenda opraw oświetleniowych:
1 - istniejąca oprawa do adaptacji
2 - istniejąca oprawa do adaptacji/ i zabudowy (w wybranych pomieszczeniach)
3 - projektowana oprawa LED 45W 4x18W 600X600 UGR<19 4K (4200 lm; 45.0 W), IP40
5 - projektowana oprawa LED 4x14W (4192 lm; 41.0 W), IP54
AW - proj. oprawa awaryjna LED 8W IP65 wersja SE, 1h (250 lm; 7.5 W) + piktograny kierunkowe

REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ AMBULATORIUM WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 NA TERENOWY ODDZIAŁ REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU

Inwestor Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 3A	Lokalizacja 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój ul.Ignacego Krasickiego 21	Branża ELEKTRYCZNA	PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA mgr inż. Aleksander Giera 47-400 Racibórz, ul. Francuska 8 phone +48 32 417 60 74 NIP 639-181-44-30 REGON 240463530
Nazwa projektu PROJEKT BUDOWLANY	Nazwisko / Nr uprawnień/ewidencyjny / Podpis Projektował: mgr inż. Daniel LASAK — Nr upr. SLK/3812/PWOE/11, Nr ewid. SLK/IE/7629/12		Arkusz: A3 — Skala: 1:100
Nazwa rysunku INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO	Sprawdził: mgr inż. Robert GLIŚNIK — Nr upr. SLK/3359/PWOE/10, Nr ewid. SLK/IE/6996/11		Faza: PB — Nr rysunku: IE-04 — Nr strony
Nr parceli 3762/58 obręb: Jastrzębie-Zdrój; jednostka ewidencyjna: Jastrzębie-Zdrój	Data Wrzesień 2018	Wykonał:	

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie w całości lub fragmentów projektu bez zgody projektanta zabronione. Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. Dz. U Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. Nr 80/2000 poz.904 z późniejszymi zmianami.

Przedstawione rysunki chronione są prawem autorskim i należą do firmy Pracownia Projektowo-Inwestycyjna mgr inż Aleksander Giera

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna mgr inż Aleksander Giera 47-400 Racibórz, ul. Francuska 8 Phone +48 32 417 60 74, Mobile phone +48 508 569 439